

ב' 15/4/2024

בית ספר הראל
'אברהם שפירא 10 אשדוד רובע ו
612283
088554505

מבדקי בטיחות מנהל חינוך

סיכום מבדק שנתי


מומנתקן - שי ביאזי	ד' 13/3/2024 8:00
פרטי המוסד	
סמל המוסד	612283
סוג המוסד	בית ספר
שם המוסד	בית ספר הראל
כתובת המוסד	אברהם שפירא 10
טלפון המוסד	088554505
פרטי המנהל/ת	איריס דדון
תאריך המבדק	ד' 13/3/2024
האם נמצאו ליקויים עם קדימות 0	לא
המבנה מאושר לשימוש	כן
פרטי הבודק	מומנתקן - שי ביאזי
חתימת עורך המבדק	



מסמכים			מבדקי בטיחות מנהל חינוך
תיאור	תזמון	תאריך מסמך	לא רלוונטי
אישור יציבות עמודי תאורה , יחידות מזגן תלויות	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
גז ראדון	YEAR פעם ב - 1		✓
חברה לציוד כיבוי	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
חשמלאי בודק	פעם ב - 5 שנים	13/3/2024	
חשמלאי מוסמך	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
ייעוץ למעבדות ופינוי חומרים מסוכנים	פעם ב - 1 שנים		✓
יציבות המבנים	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
יציבות ותקינות סככות והצללות	YEAR פעם ב - 5	13/3/2024	
מבנה יביל לגבי תקינות הבסיס של המבנה	פעם ב - 5 שנים		✓
(מוצג בהקמה וכן במקרה של קיום סימנים של שקיעה ביציבות אפס-ה-1000 או חוזק(חלודה, סדקים, נק' החלשות וכדומה	פעם ב - 1 שנים		✓
מתקני משחקים	פעם ב - 1 שנים	13/3/2024	
מתקני ספורט	פעם ב - 2 שנים	13/3/2024	
קרינה מאנטנות סלולריות	YEAR פעם ב - 1		✓
תקרות תלויות	פעם ב - 5 שנים	13/3/2024	

מפגעים						מבדקי בטיחות מנהל חינוך	
תאריך/שעה	סעיף	תחום	תאור	קדימו ת	מיקום	הממצא	תמונה
13/3/2024 7:20	6.5	מבנה	חלקי מבנהו של המקלט, לרבות ארובות וצינורות סינון, תעלות וצינורות אזור, ספי כניסה, דלתות פתחי החירום וכיו"ב לא יהיו מכשול או מפגע בטיחותי לתלמידים הנעים בשטח ויבנו באופן שתלמידים/ ילדים לא יוכלו לטפס עליהם.	2	מקלט בשני האיזורים	ישנם סולמות ללא מניעת גישה לטיפול ילדים	
13/3/2024 7:37	4.1 7	הכנה למילוט	מסלולי המילוט ישלטו בשלטים סטנדרטיים המצביעים על כיוון היציאה. מעל כל פתחי המילוט, הכניסות -לחדרי המדרגות ושערי היציאה החיצוניים יוצבו שלטי יציאה ותותקן תאורת חירום;	2	גרם מדרגות	חסר שלט יציאה מואר. הכנה לחירום	
13/3/2024 7:42	3.2 2	שבילים	השבילים משערי הכניסה לבניין, דרכי הגישה והשטחים בחצר - כל אלה יהיו סלולים או מרוצפים או כבשים, ללא מהמורות ובליטות, ופניהם מחוספסים, למניעת החלקה.	1	חצר	אבנים משתלבות חסרות שקועות ובולטות באיזור הכניסה	





	בחלק התחתון של הגדר נמצא מרווח של 17 ס"מ אפשרות ליציאה לא מבוקרת של ילד/הילכדות ראש	גדר דרומית	גדר סורגים יש לייצב 2 בבסיס בטון. הסורגים יהיו אנכיים, במרווחים של לא יותר מ-10 ס"מ בין מוטות סמוכים ובחוזק הדרוש למניעת כיפופם	גדר 3.2 7	13/3/2024 8:06
--	---	------------	---	-----------	----------------